



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**


JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpb Batam.go.id

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kerja KPBPB Batam**

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	HARGA SATUAN	TOTAL
a	b	c	d		
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,0	289.716.299,0	289.716.299
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,0	67.850.000,0	67.850.000
1.19 a	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor dan Pekerja	LS	1,0	80.750.000,0	80.750.000
1.19 b	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direksi dan Tamu BP Batam	LS	1,0	72.000.000,0	72.000.000
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,0	99.651.628,0	99.651.628
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					609.967.927
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	10.000,0	26.813,0	268.130.000,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	500,0	1.142.535,0	571.267.500,00
2.3.(7)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M ¹	50,0	1.178.790,0	58.939.500,00
2.3.(9)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M ¹	50,0	2.497.972,0	124.898.600,00
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M ¹	50,0	7.250.308,0	362.515.400,00
2.3.(18)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M ¹	50,0	9.263.191,0	463.159.550,00
2.3.(21)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm	M ¹	20,0	14.755.634,0	295.112.680,00
2.3.(21)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm	M ¹	20,0	20.255.634,0	405.112.680,00
2.3.(24)	Saluran U60	M ¹	50,0	775.873,0	38.793.650,00
2.3.(26)	Saluran U80	M ¹	50,0	1.017.873,0	50.893.650,00
2.3.(28)	Saluran U100	M ¹	50,0	1.655.873,0	82.793.650,00
2.3.(30)	Saluran U150	M ¹	50,0	3.195.873,0	159.793.650,00
2.3.(32)	Saluran U200 x 150	M ¹	50,0	4.515.873,0	225.793.650,00
2.3.(33)	Saluran U200 X 200	M ¹	50,0	6.715.873,0	335.793.650,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3.442.997.810
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	15.000,0	38.820,0	582.300.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M ³	500,0	187.833,0	93.916.500,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M ³	500,0	51.527,0	25.763.500,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M ³	500,0	208.206,0	104.103.000,00
3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M ³	500,0	295.224,0	147.612.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	200,0	557.793,0	111.558.600,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	2.000,0	139.091,0	278.182.000,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M ³	2.000,0	39.915,0	79.830.000,00
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	1.000,0	182.571,0	182.571.000,00
3.2.(2c)	Timbunan Pasir Urug	M ³	500,0	259.164,0	129.582.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	2.000,0	5.004,0	10.008.000,00
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M ²	2.000,0	17.542,0	35.084.000,00
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	100,0	87.570,0	8.757.000,00
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	50,0	147.340,0	7.367.000,00
3.4.(4)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm	buah	50,0	250.515,0	12.525.750,00
3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	50,0	382.543,0	19.127.150,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.828.287.500
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	100,0	757.728,0	75.772.800,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	100,0	658.669,0	65.866.900,00
5.1.(4)	Lapis Drainase	M ³	50,0	878.411,0	43.920.550,00
5.3.(2.a)	Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan, fc'30 MPa	M ³	3.000,0	1.731.265,0	5.193.795.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Korus (Concrete Vibrator), fc'10 Mpa	M ³	1.000,0	1.317.847,0	1.317.847.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					6.697.202.250
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	5.617,0	23.629,0	132.724.093,00

6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.040,0	2.605.857,0	5.315.948.280,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	200,0	2.567.892,0	513.578.400,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 <i>(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</i>					5.962.250.773
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M ³	100,0	2.643.533,0	264.353.300,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M ³	150,0	2.539.071,0	380.860.650,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M ³	150,0	2.245.630,0	336.844.500,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M ³	150,0	2.202.957,0	330.443.550,00
7.1 (8)	Beton, fc'15 Mpa	M ³	200,0	1.527.422,0	305.484.400,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M ³	200,0	1.490.894,0	298.178.800,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Struktur	Kg	10.000,0	16.200,0	162.000.000,00
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	10.000,0	18.345,0	183.450.000,00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M ¹	1.500,0	19.889,0	29.833.500,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	50,0	393.115,0	19.655.750,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M ³	50,0	579.315,0	28.965.750,00
7.15.(4)	Pembongkaran Bangunan Gedung	M ²	50,0	282.692,0	14.134.600,00
7.16.(3a)	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M ¹	100,0	89.116,0	8.911.600,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 <i>(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</i>					2.363.116.400
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	1.000,0	267.388,0	267.388.000,00
9.2.(2)	Marka Jalan Bukan Termoplastik	M ²	300,0	98.312,0	29.493.600,00
9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	10,0	373.613,0	3.736.130,00
9.2.(3b)	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	10,0	581.638,0	5.816.380,00
9.2.(4a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	10,0	417.061,0	4.170.610,00
9.2.(4b)	Rambu Jalan Ganda dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	10,0	669.190,0	6.691.900,00
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M ¹	100,0	135.252,0	13.525.200,00
9.2.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M ¹	100,0	153.364,0	15.336.400,00
9.2.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M ¹	100,0	160.941,0	16.094.100,00
9.2.(10d)	Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 20 cm	M ¹	100,0	191.121,0	19.112.100,00
9.2.(10e)	Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 30 cm	M ¹	100,0	231.379,0	23.137.900,00
9.2.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaian)	Buah	100,0	78.308,0	7.830.800,00
9.2.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	100,0	762.185,0	76.218.500,00
9.2.(10h)	Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	100,0	759.100,0	75.910.000,00
9.2.(10i)	Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	100,0	759.100,0	75.910.000,00
9.2.(13)	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M ¹	100,0	1.076.548,0	107.654.800,00
9.2.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 100 watt tinggi 7 meter (termasuk kabel, panel, grounding, penyambungan daya, dll)	Buah	20,0	9.137.023,0	182.740.460,00
9.2.(15)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED 100 watt tinggi 7 meter (termasuk kabel, panel, grounding, penyambungan daya, dll)	Buah	20,0	13.003.523,0	260.070.460,00
9.2.(22a)	Stabilisasi dengan Tanaman	M ²	2.000,0	37.515,0	75.030.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 <i>(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</i>					1.265.867.340
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
10.1.(17)	Pengecatan Kerb pada Trotoar atau Median	M ¹	2.500,0	28.124,0	70.310.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 <i>(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</i>					70.310.000
TOTAL					22.240.000.000

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan


M. Gazali Djaasasmita